




Projeto de Redes

Ficha de trabalho Nº2



Elaborado por:

André Mateus № 11319

Pedro Ferreira Nº 17986

Pedro Nunes № 16290

Índice

1.	Intro	dução	2
2.	Conectividade:		3
	2.1.	Acesso:	3
	2.2.	Distribuição	6
	2.3.	Core	10
3.	3. Teste 1		12
	3.1.	Objetivo:	12
	3.2.	Resultado esperado:	12
	3.3.	Procedimentos:	12
	3.4.	Resultado obtido:	13
	3.5.	Estado:	13
4.	. Teste 2		
	4.1.	Objetivo:	14
	4.2.	Resultado esperado:	14
	4.3.	Procedimentos:	14
	4.4.	Resultado obtido:	15
	4.5.	Estado:	15
5.	. Teste 3		16
	5.1.	Objetivo:	16
	5.2.	Resultado Esperado:	16
	5.3.	Procedimentos:	16
	5.4.	Resultado obtido:	17
	5.5.	Estado:	17
6.	Teste 4		18
	6.1.	Objetivo:	18
	6.2.	Resultado Esperado:	18
	6.3.	Procedimentos:	18
	6.4.	Resultado obtido:	19
	6.5.	Estado:	20
7.	. Teste 5		21
	7.1.	Objetivo:	21
	7.2.	Resultado Esperado:	21
	7.3.	Procedimentos:	21
	7.4.	Resultado obtido:	22
	7.5.	Estado:	22

1. Introdução

As redes têm crescido muito contudo esse crescimento não foi acompanhado de um bom planeamento e isto faz com que as redes cresçam de forma não estruturada. Muitas das redes de Layer 2 não planeadas são redes flat, isto tem vários problemas, como os pacotes de broadacast. Todos os pacotes broadcast são processados consumindo os poucos e caros recursos do Router ou Switch desnecessariamente.




Figura 1 - Design da rede e ciclo de implementação

Para conseguir fazer um bom planeamento da rede é necessário ter percorrer várias etapas:

- 2. Identificar as necessidades e objetivos do cliente;
- 3. Fazer o desenho lógico da rede;
- 4. Fazer o desenho físico da rede;
- 5. Testar, Otimizar e Documentar a rede.

Utilizando o modelo hierárquico, consegue segmentar-se a rede em domínios de broadcast, minimizar os custos comprando dispositivos para cada camada, não sendo necessário gastar dinheiro em características desnecessárias para a camada.

As redes locais de dados são normalmente organizadas hierarquicamente em:

- Acesso: faz a interface com os dispositivos terminais e é normalmente constituída por switches L2 e access points;
- Distribuição: A camada de distribuição agrega os dados provenientes da camada de acesso antes de serem encaminhados para o core. É também utilizada para segmentar a rede em vários domínios de broadcast, e para concretizar políticas de encaminhamento. Nesta camada são utilizados switches L3;
- Core: A camada de core é utilizada para ligar os recursos partilhados, assim como para fazer a interface entre a rede local e a rede pública. São normalmente utilizados switches L3 de elevado desempenho.

A definição de níveis hierárquicos no projeto e conceção de redes de dados locais tem implicações no aumento da(o):

- Escalabilidade;
- Redundância;
- Desempenho;
- Segurança;
- Facilidade de gestão.

2. Conectividade:

2.1. Acesso:

Vlans:

As Vlans são redes virtualmente independentes. Existe a particularidade de poderem existir várias *Vlans* no mesmo *Switch*, de forma a dividir uma rede local (física) em mais de uma rede (virtual), criando domínios de *broadcast* separados.

O *Switch* de acesso tem configuradas as *Vlans* que dizem respeito ao grupo 2 e ao grupo 1, dado que o grupo 1 e grupo 2 partilham a mesma distribuição e o mesmo core.

- Portas de Acesso
 - Vlan 21 portas 1 a 12 (Portas de Acesso)

interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 21
 switchport mode access

Vlan 22 - portas 13 a 15 (Portas de Acesso)

interface FastEthernet0/13
switchport access vlan 22
switchport mode access

Portas que não são de Acesso - portas 21 a 24

interface FastEthernet0/24
 switchport trunk allowed vlan 11,12,21,22,99
 switchport mode trunk

Vlan de gestão:

A Gestão dos equipamentos é um ponto muito importante. Para tornar essa tarefa mais simples, deve ser possível gerir os equipamentos remotamente. Para isso configurou-se a Vlan 99 que é transversal a toda a rede.

```
interface Vlan99
ip address 172.16.99.2 255.255.25
```

• Link Agregation:

Link Agregation (LACP) - É o protocolo que permite agregar várias portas, de forma a formar uma apenas uma porta lógica.

Fizeram-se dois Port-Channel para ligar à distribuição 1 e 2.

```
interface Port-channel1
  switchport trunk allowed vlan 11,12,21,22,99
  switchport mode trunk
  ip arp inspection trust

interface Port-channel2
  switchport trunk allowed vlan 11,12,21,22,99
  switchport mode trunk
  ip arp inspection trust
```

De seguida teve de se associar os Port-channel às várias portas

```
interface FastEthernet0/21
  channel-group 1 mode active

interface FastEthernet0/22
  channel-group 1 mode active

interface FastEthernet0/23
  channel-group 2 mode active

interface FastEthernet0/24
  channel-group 2 mode active
```

Mecanismos de Segurança:

```
switchport port-security maximum 2 ip arp inspection limit rate 20 storm-control broadcast level 25.00 storm-control multicast level 25.00 storm-control unicast level 50.00 storm-control action shutdown spanning-tree bpdufilter enable spanning-tree bpduguard enable ip verify source
```

Multiple Spaning Tree:

Multiple Spaning Tree permite ter várias VLans mapeadas na mesma instância de spanning tree. MSTP permite vários caminhos para o mesmo destino, load balancing e redundância.

```
spanning-tree mode mst
spanning-tree mst configuration
name region
instance 11 vlan 11
instance 12 vlan 12
instance 21 vlan 21
instance 22 vlan 22
instance 99 vlan 99
```

É necessário ter todas as Vlans configuradas nos Switch de acesso para além das Vlans do grupo (Vlan 21 e 22), para o Spaning Tree poder convergir. A convergência é baseada num *hash* gerado através de vários parâmetros.

2.2. Distribuição

Vlans:

Foram criadas VLans adicionais da distribuição para acesso e cores para segmentar os domínios de broadcast.

O Distribuição – Acesso:

A porta 3 e 4 de ambas as distribuições são as que ligam ao switch de acesso. Os pacotes devem ser encapsulados, o tipo de encapsulamento deve ser sempre o mesmo.

```
interface FastEthernet0/3
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk allowed vlan 21,22,99
  switchport mode trunk
```

O Distribuição – Core:

```
interface FastEthernet0/12
  switchport access vlan 111
  switchport mode access

interface FastEthernet0/13
  switchport access vlan 112
```

• Link Agreagation:

Estes Port-channel são para ligar aos switch de acesso de ambos os grupos

```
interface Port-channel1
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk allowed vlan 11,12,99
  switchport mode trunk

interface Port-channel2
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk allowed vlan 21,22,99
  switchport mode trunk
```

Para existir mais redundância foi ainda criado outro Port-channel que liga ambas as distribuições

```
interface Port-channel12
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk allowed vlan 11,12,21,22,99
  switchport mode trunk
```

• Multiple Spaning Tree

O Spanning tree tem a mesma configuração dos acessos.

```
spanning-tree mst configuration
name region
instance 11 vlan 11
instance 12 vlan 12
instance 21 vlan 21
instance 22 vlan 22
instance 99 vlan 99
```

Para existir redundância e load balancing queremos que a Distribuição 1 seja a bridge raiz da Vlan 21 e 99 e na distribuição 2 seja a bridge raiz da Vlan 22.

Para este efeito aumentou-se a prioridade, de modo a que quem tiver mais prioridade fica a bridge raiz:

Distribuição 1

```
spanning-tree mst 11,21,99 priority 4096 spanning-tree mst 12,22 priority 8192
```

Distribuição 2

```
spanning-tree mst 11,21,99 priority 8192 spanning-tree mst 12,22 priority 4096
```

HSRP:

O HSRP permite que a troca de gateway seja feita automaticamente. O HSRP é configurado para todas as Vlans. Para existir load balancing queremos que para a Vlan 21 o default gateway pertença à distribuição 1 e para a Vlan 22 o default gateway pertença à distribuição 2. Em caso de falha de uma das distribuições a comutação é feita automaticamente.

Distribuição 1

```
interface Vlan21
ip address 172.16.21.1 255.255.255.0
standby 0 ip 172.16.21.254
standby 0 preempt delay minimum 300

interface Vlan22
ip address 172.16.22.1 255.255.255.0
standby 0 ip 172.16.22.254
standby 0 priority 10
standby 0 preempt delay minimum 300
```

```
Vlan21 - Group 0
State is Active
State changes, last state change 00:34:50
Virtual IP address is 172.16.21.254
Vlan22 - Group 0
State is Standby
1 state change, last state change 00:34:35
Virtual IP address is 172.16.22.254
```

Distribuição 2

```
interface Vlan21
ip address 172.16.21.2 255.255.255.0
standby 0 ip 172.16.21.254
standby 0 priority 10
standby 0 preempt delay minimum 300

interface Vlan22
ip address 172.16.22.2 255.255.255.0
standby 0 ip 172.16.22.254
standby 0 preempt delay minimum 300
```

```
Vlan21 - Group 0 Vlan22 - Group 0
State is Standby State is Active
1 state change, last state change 00:41:57 2 state changes, last state change 00:42:23
Virtual IP address is 172.16.21.254 Virtual IP address is 172.16.22.254
```

OSPF

O protocolo OSPF (Open Shortest Path First) é o protocolo de encaminhamento utilizado para assegurar a comunicação entre todas as VLans e com os cores.

```
router ospf 10
log-adjacency-changes
network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0
network 172.16.11.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.12.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.21.0 0.0.0.255 area 0
network 172.16.22.0 0.0.0.255 area 0
```

2.3. Core

OSPF:

Para a comunicação com as distribuições é necessário também ter o OSPF, com uma ligeira alteração, é necessário anunciar a default route, para as ditribuições quando não conhecem a rede de destino enviarem para a default route. Teve de se atribuir uma métrica diferente a ambos os cores para assegurar que metade dos pacotes não são enviados por um core e outra metade pelo outro.

• Core 1:

```
router ospf 10
router-id 192.168.100.1
redistribute static metric 0 subnets
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0
network 192.168.100.0 0.0.0.0 area 0
default-information originate
```

• Core 2:

```
router ospf 10
router-id 192.168.100.2
redistribute static metric 0 subnets
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0
network 192.168.100.0 0.0.0.0 area 0
default-information originate metric 10
```

• NAT:

O NAT (Network address translation) é o protocolo utilizado para permitir a comunicação com o exterior. Como na rede se estão a utilizar IP's privados, é necessário que seja feita a tradução. Para isto é necessário criar uma access-list para permitir todo o trafego que diz respeito à porta exterior (no caso GigabitEthernet0/0).

```
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
access-list 1 permit any
```

• Configuração da porta exterior:

```
interface GigabitEthernet0/0
  ip address dhcp
  ip nat outside
  ip nat enable
  ip virtual-reassembly in
  duplex auto
  speed auto
```

• Exemplo de porta interior:

```
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.10.10.14 255.255.255.252
ip nat inside
ip nat enable
ip virtual-reassembly in
duplex auto
speed auto
```

Rota Estáticas:

Teve de se definir uma rota estática para quando o router não soubesse o que fazer com um pacote enviar por esta rota, pois se não conhece é porque é para a internet.


```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.160.1
```

Testes

3. Teste 1

3.1. Objetivo:

Verificar se existe conectividade com todos os equipamentos ligados bem como com o exterior com todos os equipamentos ligados.



3.2. Resultado esperado:

Esperar que haja conectividade entre todos os equipamentos e com o exterior.

- 1. O computador efectuar ping aos IPs configurados no Core1 (10.10.10.6, 10.10.10.2, 10.10.10.17);
- 2. O computador efectuar ping aos IPs configurados no Core2 (10.10.10.14, 10.10.10.10, 10.10.10.18);
- 3. O computador efectuar ping ao Servidor da Google (8.8.8.8);

```
C:\Users\Ferreir\ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=4ms TTL=56
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=4ms TTL=56
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=4ms TTL=56
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=5ms TTL=56
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=5ms TTL=56
Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms

C:\Users\Ferreir\_
```

```
C:\Users\Ferreir\tracert 8.8.8.8

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

over a maximum of 30 hops:

1  2 ms  1 ms  1 ms  172.16.21.1
2  1 ms  1 ms  (1 ms  10.10.10.2
3  1 ms  (1 ms  192.168.160.1
4  1 ms  1 ms  1 ms  rtr-1-193-137-5.net.ipt.pt [193.137.5.1]
5  4 ms  4 ms  4 ms  6

C:\Users\Ferreir\
```

Verificou-se conectividade entre todos os equipamentos e com o exterior.


3.5. Estado:

Passou o teste.

4. Teste 2

4.1. Objetivo:

Testar o Multiple Spanning Tree. Verificar se existe conectividade com os equipamentos



ligados bem como o exterior, com a distribuição1 desligada.

4.2. Resultado esperado:

Esperar que haja conectividade com:

- Interface GigabitEthernet0/1 e Serial 0/0/0 do Core1,
- Interface GigabitEthernet0/2 e Serial 0/0/0 do Core2,
- Exterior.

Esperar que não haja conectividade com:

- Interface GigabitEthernet0/2 do Core1,
- Interface GigabitEthernet0/1 do Core2.

Para que isto aconteça é necessário que o HSRP e o MSTP se adaptem à nova configuração da rede.

- 1. Desligar o Distribuição1;
- 2. O computador efetuar ping aos IPs configurados no Core1 (10.10.10.6, 10.10.10.2, 10.10.10.17);
- 3. O computador efetuar ping aos IPs configurados no Core2 (10.10.10.14, 10.10.10.10, 10.10.10.18);
- 4. O computador efetuar ping ao Servidor da Google (8.8.8.8).

Verificou-se que houve conectividade com as interfaces indicadas nos resultados esperados bem como a inexistência de conectividade nas interfaces indicadas em como isso iria acontecer. Verificou-se também que o HSRP e o MSTP se adaptaram à nova rede. O HSRP no Distribuição2 passou para o estado ativo na VLAN21 e VLAN22. O MSTP mudou e com isso o

```
C:\Users\Ferreir\ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=4ms TTL=56
Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 4ms, Maximum = 4ms, Average = 4ms

C:\Users\Ferreir\_
```

Distribuição 2 passou a ser a bridge root de todas as VLANs.


4.5. **Estado**:

Passou o teste.

5. Teste 3

5.1. Objetivo:

Testar o Multiple Spanning Tree. Verificar se existe conectividade com os equipamentos ligados bem como o exterior, com a distribuição2 desligada.



5.2. Resultado Esperado:

Esperar que haja conectividade com:

- Interface GigabitEthernet0/2 e Serial 0/0/0 do Core1,
- Interface GigabitEthernet0/1 e Serial 0/0/0 do Core2,
- Exterior.

Esperar que não haja conectividade com:

- Interface GigabitEthernet0/1 do Core1,
- Interface GigabitEthernet0/2 do Core2.

Para que isto aconteça é necessário que o HSRP e o MSTP se adaptem à nova configuração da rede.

- 1. Desligou-se o Distribuição1;
- 2. O computador efetuar ping aos IPs configurados no Core1 (10.10.10.6, 10.10.10.2, 10.10.10.17);
- 3. O computador efetuar ping aos IPs configurados no Core2 (10.10.10.14, 10.10.10.10, 10.10.10.18);
- 4. O computador efetuar ping ao Servidor da Google (8.8.8.8.).

Verificou-se que houve conectividade com as interfaces indicadas nos resultados esperados bem como a inexistência de conectividade nas interfaces indicadas em como isso iria acontecer. Verificou-se também que o HSRP e o MSTP se adaptaram à nova rede. O HSRP no Distribuição1 passou para o estado ativo na VLAN21 e VLAN22. O MSTP mudou e com isso o

```
C:\Users\Ferreir\ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=4ms TTL=56
Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 4. Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 4ms, Maximum = 4ms, Average = 4ms

C:\Users\Ferreir\_
```

Distribuição1 passou a ser a bridge root de todas as VLANs.


5.5. Estado:

Passou o teste.

6. Teste 4

6.1. Objetivo:

Testar o HSRP. Verificar se existe conectividade com os equipamentos ligados bem como o exterior, com a interface VLAN21 desligada no Distribuição1.




6.2. Resultado Esperado:

Esperar que haja conectividade com os Cores e o exterior.

- 1. Desligar a interface VLAN21 no Distribuição1;
- 2. O computador efetuar ping aos IPs configurados no Core1 (10.10.10.6, 10.10.10.2, 10.10.10.17);
- 3. O computador efetuar ping aos IPs configurados no Core2 (10.10.10.14, 10.10.10.10, 10.10.10.18);
- 4. O computador efetuar ping ao Servidor da Google (8.8.8.8).

Verificou-se que houve conectividade com as interfaces indicadas nos resultados esperados.



Verificou-se também que o HSRP mudou, adaptando-se à nova rede.

Quando se voltou a ligar a interface VLAN21, passados 300 segundos o default gateway mudou de novo.

6.5. Estado:


Passou o teste.

Realizou-se este mesmo teste para as outras interfaces VLAN21 e VLAN22 no Distribuição1 e Distribuição2 e obtivemos os mesmos resultados.

7. Teste 5

7.1. Objetivo:

Testar o Routing. Verificar se existe conectividade com os equipamentos ligados bem como o exterior, com os cabos desligados entre o Acesso e o Distribuição1.




7.2. Resultado Esperado:

Esperar que haja conectividade com os Cores e com o exterior.

- 1. Desligar os cabos entre o Acesso e o Distribuição1; o computador efetuar pings aos Cores e exterior; ligar os cabos novamente;
- 2. Desligar os cabos entre o Acesso e o Distribuição2; o computador efetuar pings aos Cores e exterior; ligar os cabos novamente;
- 3. Desligar os cabos entre o Distribuição1 e o Distribuição2; o computador efetuar pings aos Cores e exterior; ligar os cabos novamente;
- Desligar os cabos entre o Distribuição1 e o Distribuição2 e também entre o Acesso e o Distribuição1; O computador efetuar pings aos Cores e exterior; ligar os cabos novamente;
- Desligar os cabos entre o Distribuição1 e o Distribuição2 e também entre o Acesso e o Distribuição2; O computador efetuar pings aos Cores e exterior; ligar os cabos novamente;
- 6. Desligar os cabos entre o Distribuição1 e o Core1; O computador efetuar pings aos Cores e exterior; ligar os cabos novamente;
- 7. Desligar os cabos entre o Distribuição1 e o Core2; O computador efetuar pings aos Cores e exterior; ligar os cabos novamente;
- 8. Desligar os cabos entre o Distribuição2 e o Core1; O computador efetuar pings aos Cores e exterior; ligar os cabos novamente;
- 9. Desligar os cabos entre o Distribuição2 e o Core2; O computador efetuar pings aos Cores e exterior; ligar os cabos novamente;

- 10. Desligar o Distribuição1 e desligar os cabos entre o Distribuição2 e o Core1; O computador efetuar pings aos Cores e exterior; ligar os cabos novamente;
- 11. Desligar o Distribuição1 e desligar os cabos entre o Distribuição2 e o Core2; O computador efetuar pings aos Cores e exterior; ligar os cabos novamente;
- 12. Desligar o Distribuição 2 e desligar os cabos entre o Distribuição 1 e o Core1; O computador efetuar pings aos Cores e exterior; ligar os cabos novamente;
- 13. Desligar o Distribuição 2 e desligar os cabos entre o Distribuição 1 e o Core2; O computador efetuar pings aos Cores e exterior; ligar os cabos novamente;

Em todos os passos do procedimento verificou-se que houve conectividade com os Cores e com o exterior.



7.5. Estado:

Passou o teste.